

---

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej  
ADRES INWESTYCJI : ul. Sidorska 95/97 ; ul. Sidorska 102; 21-500 Biała Podlaska  
INWESTOR : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II  
ADRES INWESTORA : 21-500 Biała Podlaska ul. Sidorska 95/97

DATA OPRACOWANIA : 2019-08-13

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2019-08-13

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0928-12 analiza indywidualna		Demontaż drzwi  2,055*2,200+2,040*2,200+2,610*2,560	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,691	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,691</b>
2	KNR 0-19 1024-08 analiza indywidualna		Montaż drzwi dwuskrzydłowych oszklonych na konstrukcji aluminiowej , zawiasy wrębowe, z wykonaniem obróbki  2,055*2,200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,521	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,521</b>
3	KNR 0-19 1024-08 analiza indywidualna		Montaż drzwi dwuskrzydłowych oszklonych na konstrukcji aluminiowej, z wykonaniem obróbki  2,040*2,200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,488	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,488</b>
4	KNR 0-19 1024-11 analiza indywidualna		Montaż witryn na konstrukcji aluminiowej oszklonej z drzwiami dwuskrzydłowymi, z wykonaniem obróbki  4,688*2,560	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,001	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,001</b>
5	KNR 0-19 1024-11 analiza indywidualna		Montaż witryn na konstrukcji aluminiowej oszklonej z drzwiami dwuskrzydłowymi, z wykonaniem obróbki  2,610*2,560	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,682	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,682</b>