

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Ścianka działowa Żłobek Zielony Stolik
ADRES INWESTYCJI : ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska
INWESTOR : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
ADRES INWESTORA : 21-500 Biała Podlaska ul. Sidorska 95/97

DATA OPRACOWANIA : 23.08.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.08.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty przygotowawcze			
1	d.1 kalk. własna		Demontaż szafy przesuwnej do późniejszego montażu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Wyburzenia i uzupełnienia			
2	KNR 4-01 d.2 0304-01		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (szafa przesuwna) 0,8*1,8*0,12	m ³ m ³	 0,173	
					RAZEM	0,173
3	KNR 4-01 d.2 0329-02		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (szafa przesuwna) 0,8*1,8	m ² m ²	 1,440	
					RAZEM	1,440
4	KNR 4-01 d.2 0329-03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (okno podawcze) 0,65*0,65	m ³ m ³	 0,422	
					RAZEM	0,422
5	NNRNKB d.2 202 2023-02		(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 2,93*3,2-0,9*2,0	m ² m ²	 7,576	
					RAZEM	7,576
6	KNR-W 2- d.2 02 2011-05		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 0,38*0,6*3+0,8*1,8*2	m ² m ²	 3,564	
					RAZEM	3,564
3			Instalacje wod - kan			
7	KNR 2-15 d.3 0205-02		Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 2,6	m m	 2,600	
					RAZEM	2,600
8	KNR-W 2- d.3 15 0112-02		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- woda zimna 3,1	m m	 3,100	
					RAZEM	3,100
9	KNR-W 2- d.3 15 0112-02		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- woda ciepła 3,1	m m	 3,100	
					RAZEM	3,100
10	KNR 2-15 d.3 0107-01		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
11	KNR 2-02 d.3 1021-07 analiza indywidualna		Szafki kuchenne zlewozmywakowe 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
12	KNR-W 2- d.3 15 0229-05		Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
13	KNR-W 2- d.3 15 0137-02		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
4			Malowanie			
14	NNRNKB d.4 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,93*3,2-0,9*2,0+0,8*1,8	m ² m ²	 9,016	
					RAZEM	9,016
			Mnożnik przedmiaru		*2	18,032

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.4	KNR-W 2-02 1510-03 analogia		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 2,93*3,2-0,9*2,0+5,42*3,2+5,42*3,0-0,8*1,8	m ² m ²	 39,740	
			Mnożnik przedmiaru		RAZEM *2	39,740 79,480
5			Stolarka			
16 d.5	KNR AT-02 2059-02		Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 8 cm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.5	KNR 2-02 1017-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,9*2,0	m ² m ²	 1,800	
					RAZEM	1,800
18 d.5	KNR 4-01 0920-20 analogia		Założenie na klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
19 d.5	kalk. własna		Montaż szafy przesuwnej z wcześniejszego demontażu 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
20 d.5	KNR 2-02 1012-04		Okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone o powierzchni do 0,8 m2 0,6*0,6	m ² m ²	 0,360	
					RAZEM	0,360
21 d.5	kalk. własna		Dostawa i montaż blatu pod okno podawcze 0,6*0,38	m ² m ²	 0,228	
					RAZEM	0,228
6			Wywóz i utylizacja odpadów poremontowych			
22 d.6	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km 2	m ³ m ³	 2,000	
					RAZEM	2,000