

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż ścianki aluminiowej oszklonej z drzwiami jednoskrzydłowymi w pom. 306  
ADRES INWESTYCJI : ul. Sidorska 95/97 ; 21-500 Biała Podlaska  
INWESTOR : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II  
ADRES INWESTORA : 21-500 Biała Podlaska ul. Sidorska 95/97

DATA OPRACOWANIA : 2020-01-22

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2020-01-22

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 1024-10 analiza indywidualna		Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
			5,490*2,800-2,247	m <sup>2</sup>	13,125	
					<b>RAZEM</b>	<b>13,125</b>
2	KNR 0-19 1024-06 analiza indywidualna		Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
			1,070*2,100	m <sup>2</sup>	2,247	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,247</b>
3	KNR 2-17 0107-01		Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>		
			0,1	m <sup>2</sup>	0,100	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
4	KNR 2-17 0138-01		Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	kalk. własna		Wykonanie połączenia góry ścianki z ukośnym sufitem materiałem o izolacyjności akustycznej min. 30 dB	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>