



PUK Sp. z o.o.
Międzyrzec Podlaski

Adres: ul. Brzeska 102, 21- 560 Międzyrzec Podlaski

E-Mail: puk.miedzyrzecpodlaski@pukmp.pl

NIP 538-000-28-57

Regon 030011061

KRS nr 0000021760

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku



Telefon: 83 371-32-77

Kapitał zakładowy: 20 605 000,00 zł

Numer rejestrowy BDO 000000435

L. dz. 596 /2021/ZWK

Międzyrzec Podlaski, 13.04.2021 r.

Państwowa Szkoła Wyższa
ul. Sidorska 95/97
21-500 Biała Podlaska

Podajemy warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Zahajkowskiej w Międzyrzec Podlaskim (dz. 392/4):

1. Przyłącze wodociągowe zaprojektować w oparciu o istniejące przyłącze wodociągowe do ww. działki.
2. Przyłącze wykonać z rury PE-SDR 17- 1,0 MPa z włączeniem do sieci poprzez trójnik z zasuwą odcinającą.
3. Trasę przyłącza wodociągowego prowadzić w odległości min. 1,0m. od urządzeń i przewodów kanalizacyjnych.
4. Na przyłączy zaprojektować miejsce do zainstalowania wodomierza głównego do pomiaru przepływu wody.
5. Wodomierz należy umieścić za pierwszą zewnętrzną ścianą piwnicy lub w miejscu wydzielonym na parterze budynku, w miejscu suchym łatwo dostępnym zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór antyskażeniowy wynikający z normy PN-B-01706/Az1
6. W przypadku gdy budynek nie jest podpiwniczony i nie ma takiego miejsca jak pkt.5 na terenie odbiorcy należy zaprojektować studnię wodomierzową.
7. W pobliżu miejsca wbudowania opaski należy umieścić tabliczkę orientacyjną wg PN-86/B-09700
8. Przyłącze kanalizacyjne zaprojektować w oparciu o kanał sanitarny Ø 200 zlokalizowany w drodze dojazdowej zlokalizowanej obok dz. nr 392/4.
9. Przyłącze wykonać z rur kanalizacyjnych PVC Ø 160 o minimalnym spadku wynoszącym 1,5 % z włączeniem do sieci kanalizacyjnej poprzez studnię rewizyjną.
10. Stację zlewną wyposażać w urządzenie pomiarowe mierzące ilość odprowadzanych ścieków.
11. Włączenie przyłącza do czynnej sieci wodociągowej może być wykonanie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia pod nadzorem pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzyrzec Podlaskim.
12. Po wykonaniu przed zasypaniem przyłączy należy wykonać próby: ciśnieniową i drożności oraz zgłosić przyłącza do odbioru technicznego.
13. Plan sytuacyjny wymaga uzgodnienia z P.U.K. Sp. z o.o. Międzyrzec Podlaski.
14. Przyłącze wodociągowe należy zdezynfekować a wyniki badań bakteriologicznych przekazać do P.U.K. Sp. z o.o. w Międzyrzec Podlaskim.
15. Po wykonaniu przyłączy należy wykonać inwentaryzację powykonawczą, którą należy przekazać do P.U.K. Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Jędruchniewicz