

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Wstawienie ścianek działowych EKO-AGRO-TECH
ADRES INWESTYCJI : ul. Sidorska 107 21-500 Biała Podlaska
INWESTOR : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
ADRES INWESTORA : 21-500 Biała Podlaska ul. Sidorska 95/97

DATA OPRACOWANIA : 25.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ścianka działowa nr 1			
1	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie	m ²		
d.1	1024-10	6,880*3,395-1,070*2,100	m ²	21,111	
				RAZEM	21,111
2	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.1	1024-06	1,070*2,100	m ²	2,247	
				RAZEM	2,247
2		Ścianka działowa nr 2			
3	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie	m ²		
d.2	1024-10	3,767*3,395-1,070*2,100	m ²	10,542	
				RAZEM	10,542
4	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.2	1024-06	1,070*2,100	m ²	2,247	
				RAZEM	2,247