

**rzedmiar robót nr 1**

<b>Lp.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis</b>	<b>Jedn. przedm.</b>	<b>Przedmiar</b>	<b>Cena jednostkowa brutto</b>	<b>Wartość</b>
1.		<b>Roboty drogowe - 340 m2</b>				
1.1.	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	340,00		
1.2.	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	71,40		
1.3.	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m3	71,40		
1.4.	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	340,00		
1.5.	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	340,00		
1.6.	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	150,00		
		<b>Razem dział: Roboty drogowe - 340 m2</b>				

**Przedmiar robót nr 2**

<b>Lp.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis</b>	<b>Jedn. przedm.</b>	<b>Przedmiar</b>	<b>Cena jednostkowa brutto</b>	<b>Wartość</b>
1.		<b>Roboty drogowe - 150 m2</b>				
1.7.	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	150,00		
1.8.	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	31,50		
1.9.	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m3	31,50		
1.10.	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	150,00		
1.11.	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	150,00		
1.12.	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	70,00		
		<b>Razem dział: Roboty drogowe - 150 m2</b>				

**Przedmiar robót nr 3**

<b>Lp.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis</b>	<b>Jedn. przedm.</b>	<b>Przedmiar</b>	<b>Cena jednostkowa brutto</b>	<b>Wartość</b>
1.		<b>Roboty drogowe - 190 m2</b>				
1.1.	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	190,00		
1.2.	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	39,90		
1.3.	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m3	39,90		
1.4.	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	190,00		
1.5.	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	190,00		
1.6.	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	80,00		
		<b>Razem dział: Roboty drogowe - 190 m2</b>				